

KOSZTORYS WSTĘPNY

NAZWA INWESTYCJI : kościół Nowy Targ
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Przytuła
DATA OPRACOWANIA : 16.02.2024

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH WYMIANA			
1	KNR 4-04 d.1 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej 420.5+31.2+20.8+46	m ² m ²	518.500	
				RAZEM	518.500
2	KNR 4-04 d.1 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory 21.2+2.78+3.9+4*3.2	m m	40.680	
				RAZEM	40.680
3	KNR 4-01 d.1 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 185	m m	185.000	
				RAZEM	185.000
4	KNR 4-01 d.1 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 518.5	m ² m ²	518.500	
				RAZEM	518.500
5	KNR 4-01 d.1 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm 518.5	m ² m ²	518.500	
				RAZEM	518.500
6	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21.2*2+2.78*2+3.9*2+5.24*4	m m	76.720	
				RAZEM	76.720
7	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6.0*4+3.0*2+2.8*2	m m	35.600	
				RAZEM	35.600
8	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.55*(21.2*2+2.78*2+3.9*2+5.24*4)+0.95*10.85*2+2.2*3.5*2	m ² m ²	78.211	
				RAZEM	78.211
9	KNR-W 2-02 d.1 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej 78.211	m ² m ²	78.211	
				RAZEM	78.211
10	KNR-W 2-02 d.1 0521-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej 76.72	m m	76.720	
				RAZEM	76.720
11	KNR-W 2-02 d.1 0528-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianej 35.6	m m	35.600	
				RAZEM	35.600
12	KNR 2-02 d.1 0504-01	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną 518.5	m ² m ²	518.500	
				RAZEM	518.500
13	KNR 2-02 d.1 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 21.2*2*6.0+2.78*2*3.5+3.9*2*3.5+5.24*3*18	m ² m ²	584.120	
				RAZEM	584.120
14	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:13)	m-g		
				RAZEM	217.167
15	d.1 kalk. własna	Wentylacja mechaniczna nawiewno wietrzna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 d.1 0706-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji 348.6	m m	348.600	
				RAZEM	348.600